



GOBERNADOR REGIONAL SUPERVISA AVANCE DE OBRA DE CARRETERA COCHABAMBA - VALLE CALLACATE

Proyecto demanda una inversión de 8 millones de soles y beneficia a 2 mil habitantes chotanos y cutervinos.

Por: Oficina Sub Regional de Administración

El gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, inspeccionó el avance de obra del mejoramiento y construcción del camino vecinal puente quebrada Salas - cruce valle Callacate, proyecto que demanda una inversión de 8 millones 322 mil 329 soles y beneficiará a 2 mil habitantes chotanos y cutervinos.

La autoridad regional constató que los trabajos se desarrollan en dos frentes. El primero desde la progresiva 0+000, con un avance de 800 m., mientras que en el otro frente, desde la progresiva final 11+634 se tiene un avance de 900 m.; a pesar de las intensas lluvias que azotan la zona en los últimos días.

El proyecto comprende la construcción de una trocha carrozable de 11.634 Km.; mejoramiento de 5 Km.; apertura de 6.634 Km., calzada de 4 metros de ancho. Incluye el movimiento de 2 mil 380 m³ de roca fija, 7 mil 105 m³ de roca suelta y 141 mil 11 m³ de material suelto.

Dentro de las obras también se consideran 4 puentes y las obras de drenaje involucra la construcción de 9 badenes de concreto de 8.5 metros de luz, 26 alcantarillas TMC de 36 pulgadas, 15 aliviaderos de concreto y mampostería, 17 mil 677 metros de cunetas laterales, instalación de 61 señales informativas y preventivas junto con las acciones de mitigación del medio ambiente.

El gobernador Mesías Guevara y el gerente subregional Víctor Centa Cueva recomendaron el cumplimiento de los plazos de ejecución (7 meses) y las especificaciones del expediente técnico a los representantes de la empresa ejecutora Nueva Jerusalén Contratistas General SAC y del ente supervisor Consorcio Supervisor Callacate.